

Ведомость объёмов работ по устройству подпорной стенки у КТП-2500/6/0,4 насосной станции ООО «ВАПК», в х. Песковатка.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Разработка грунта вручную	м ³	34,3	
2	Изготовление и монтаж арматурных сеток (арматура d 10 АIII)	кг	731,6	
3	Укладка бетона кл. В 15 (толщиной 150 мм)	м ³	19,5	
4	Устройство лотка из монолитного бетона кл. В15	м ³	5,2	
5	Изготовление и монтаж арматурной сетки (арматура d 8 АIII)	кг	125,2	
6	Устройство подпорной стенки			
7	Изготовление и монтаж арматурной сетки (арматура d 10 АIII) в два ряда	кг	1966	
8	Укладка бетона кл. В 15	м ³	59,1	
9	Устройство щебёночного основания из щебня фр. 20 – 40 мм, толщиной 100 мм	м ³	1,26	18x0,7x0,1
10	Устройство песчаной подушки толщиной 150 мм	м ³	1,89	18x0,7x0,15
11	Обратная засыпка грунта	м ³	9,8	

Начальник строительного отдела



Захаров С.А.

Главный энергетик



Асташкин М.А.